



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM PISO INTERTRAVADO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM PISO INTERTRAVADO	MUNICÍPIO / UF CENTENÁRIO/RS	BDI 1 28,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM PISO INTERTRAVADO									365.757,34	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS EM HORTÊNCIA - RUA JOÃO PAULO II					-	365.757,34	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.629,67	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	455,93	BDI 1	584,37	2.629,67	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO PAVER					-	363.127,67	
1.2.1.	Composição	2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTO	M	1.199,32	0,60	BDI 1	0,77	923,48	RA
1.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	215,88	84,77	BDI 1	108,65	23.455,36	RA
1.2.3.	SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.678,80	79,04	BDI 1	101,31	170.079,23	RA
1.2.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	480,00	147,59	BDI 1	189,17	90.801,60	RA
1.2.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.200,00	50,63	BDI 1	64,89	77.868,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CENTENÁRIO/RS
Local
segunda-feira, 1 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ADRIANA SCHENATTO
CREA/CAU: CREA/RS 91580
ART/RRT: 13161831