



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPOSITOR / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPOSITOR / TOMADOR
TRABALHOS DE MAQUINAS PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS	0	0	MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO	0	MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
TRABALHOS DE MAQUINAS PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS				
1.	TRABALHOS DE MÁQUINAS		-	
1.1.	MATERIAL A SER RETIRADO - CORTE		-	
1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTO	M	999,72	568,51+431,21=999,72
1.1.2.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.249,65	568,51+431,21=999,72x25%=1.249,65m³ (25%fator de empolamento)
1.2.	MATERIAL DO ATERRO		-	
1.2.1.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.332,00	496,22+569,39=1065,61x25%=1.332,00m³ (25%fator de empolamento)
1.2.2.	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1.332,00	496,22+569,39=1065,61x25%=1.332,00m³ (25%fator de empolamento)

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):
MATERIAL A SER RETIRADO - CORTE
MATERIAL A SER RETIRADO - CORTE
MATERIAL DO ATERRO
MATERIAL DO ATERRO

1	2	3	5
48.952,90	0,00		
999,72			
1.249,65			
1.332,00			
1.332,00			

CENTENÁRIO/RS
Local
sábado, 20 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ADRIANA SCHENATTO PEDDE
CREA/CAU: CREA/RS 91580
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: ADRIANA SCHENATTO PEDDE
CREA/CAU: CREA/RS 91580
ART/RRT: