

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP-01	PISO PODOTATIL DE CONCRETO DIRECIONAL E ALERTA - ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M		44,26	44,83
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,215	2,39	2,39
SINAPI-I	36178	TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	2,5	14,01	14,01
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,137	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,118	22,36	24,31
Composição	02	LOCAÇÃO DE PONTO DE REFERENCIA TOPOGRÁFICA	UNIDADE		12,93	14,23
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,0735	8,79	8,79
COTAÇÃO	04	TRIPE	h	0,1759	2,80	2,80
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1172	19,50	21,54
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2345	40,53	45,09
Composição	COMP-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTO	M		0,65	0,71
Composição	02	LOCAÇÃO DE PONTO DE REFERENCIA TOPOGRÁFICA	UNIDADE	0,05	12,93	14,23
				0	0,00	0,00

03/02/2025

Data

Responsável Técnico: ADRIANA SCHENATTO PEDDE
CREA/CAU: CREA/RS 91580