



APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM PAVER- PASSEIOS AV. ANTONIO MENEGATTI	0	0	MUNICIPIO DE CENTNÁRIO	0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM PAVER				
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER-COMPLEMENTARES		-	
1.1.	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER		-	
1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTO	M	402,00	402m
1.1.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	74,53	745,3x0,10=74,53
1.1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	675,30	745,30-(175X0,4)=675,30
1.1.4.	PISO PODOTATIL DE CONCRETO DIRECIONAL E ALERTA -ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	70,00	175x0,4=70
1.1.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	430,00	430,00
1.2.	TRANSPORTE		-	
1.2.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	75,00	75
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.100,00	75x28= 2.100-MATERIAL GRANULAR
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.900,00	745,30x12,5=9.317x14,80=138T
1.3.	SERVIÇOS DE MAQUINAS		-	
1.3.1.	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2023	CHP	10,00	10 horas
1.3.2.	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	30,00	30 horas
1.3.3.	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	20,00	20 horas
1.3.4.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	201,00	402*0,5

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
SERVIÇOS DE MAQUINAS
SERVIÇOS DE MAQUINAS
SERVIÇOS DE MAQUINAS
SERVIÇOS DE MAQUINAS

1	2	3
23.888,17	57.497,02	57.924,69
	204,00	198,00
	37,26	37,27
	350,00	325,30
		70,00
	220,00	210,00
	40,00	35,00
	1.100,00	1.000,00
	2.000,00	1.900,00
10,00		
30,00		
20,00		
201,00		

CENTENÁRIO/RS
Local

quarta-feira, 3 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ADRIANA SCHENATTO PEDDE
CREA/CAU: RS 091580
ART/RRT: