



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO
Secretaria da Administração

Planilha Orçamentária

Cliente: Prefeitura Municipal de Centenário-RS Obra: Construção de 01 (um) Poço Tubular Profundo Localidade: Linha Carlos Serafini – Centenário - RS					
Etapas	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço do Item
01	Confecção e instalação Placa de Obra		1	1.600,00	R\$ 1.600,00
02	Taxa de Mobilização	-	1	1.200,00	R\$ 1.200,00
	Perfuração				
03	Perfuração de em 12” - 0 a 16 m	m	16	130,00	R\$ 2.080,00
04	Perfuração de em 6 ½” - 16 a 250 m	m	234	110,00	R\$25.740,00
	Revestimento				
05	Tubo Geomecânico 6”	m	16	320,00	R\$ 5.120,00
06	CAP PVC Geomecânico 6”	Un	1	120,00	R\$ 120,00
07	Laje de Proteção	Un	1	200,00	R\$ 200,00
08	Cimentação espaço anelar	m	16	30,00	R\$ 480,00
	Complementação				
09	Teste de vazão	horas	24	120,00	R\$ 2.880,00
10	Coleta e Análise Água (Padrão Outorga DRH)	Un	1	1.200,00	R\$ 1.200,00
11	Cercamento do poço(2 x 2 m)	m²	4	500,00	R\$ 2.000,00
12	Tamponamento (se necessário)	m	250	-	
Custo Total da Obra				R\$	R\$ 42.620,00

O poço descrito tem valor máximo estimado em **R\$ 42.620,00** (Quarenta e dois mil, seiscentos e vinte reais), mais o custo eventual do tamponamento, que deverá ser relacionado nas observações o valor do metro, que será



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO
Secretaria da Administração

contratado em caso de necessidade.

Centenário, julho de 2022